

<b>проектные работы</b>			
наименование	КОЛ-ВО, шт.	цена, руб.	
разработка дизайн проекта от 4 до 50 соток, включает в себя: 1. генеральный план 2. видовые точки 4 шт. 3. разбивочный чертеж по сетке квадратов 4. посадочный чертеж 5. баланс площадей (всех) 6. небольшой видео эскиз проекта 7. экспликация 8. смета в которой отображаются все этапы работ и стоимость растений	1 сотка	3500	минимальная стоимость проекта 50000 руб.
дополнительная видовая точка	1 шт.	5000	
дополнительно разбивочный чертеж с привязками	1 шт.	8000	
топосъемка участка (теодолит) (от 4-50 соток)	1 сотка	1200	минимальная стоимость 12000 руб.
проект освещения	1 сотка	800	минимальная стоимость 8000 руб.
проект дренажной системы (от 4-50 соток)	1 сотка	1500	минимальная стоимость 15000 руб.
<b>посадка растений</b>			
вынос проекта в натуру	1 сотка	1000	минимальная стоимость 10000 руб.
посадка растений 'под ключ' (включает в себя: доставка, разгрузка, ландшафтный надзор, вынос проекта в натуру, земля для растений, удобрения, месяц ухода и год гарантии)	1	60% от стоимости посадочного материала	минимальная стоимость работ 30000 руб.

<b>благоустройство</b>			
		руб.	м <sup>2</sup>
газон рулонный (2 вида мятлика)	1 шт.	175	220
выкопка грунта глубиной 20-30 см.	м <sup>2</sup>	400	
погрузка грунта	м <sup>3</sup>	500	
вывоз грунта	м <sup>3</sup>	1700	
подрезка дерна (с вывозом с участка).	м <sup>2</sup>	100	
культивация верхнего слоя почвы на глубину 15 см.	м <sup>2</sup>	50	
отбивка уровнем по высотам до 10 соток.	м <sup>2</sup>	1000	минимальная стоимость 10000 руб.
планирование грунта на участке (распределение грунта по участку, без высотных отметок).	м <sup>2</sup>	175	
планировка участка: (выравнивание грунта по высотным отметкам слоем до 30 см.	м <sup>2</sup>	195	
укладка рулонного газона на подготовленное основание (разгрузка, укладка, укатка уложенного газона, полив, удобрения). Так же входит выравнивание песком (слоем до 1 см.) и укатка земли под газон рулонный, без учета стоимости песка. Примерное кол-во песка на 100 кв.м. составит 0,5 куба.	м <sup>2</sup>	230	
газон посевной (семена, укрытие материалом от птиц, укатка земли с выравниванием песком перед посевом на подготовленное основание), без стоимости материала.	м <sup>2</sup>	120	
отсыпка декоративная из коры натуральной (без учета материала). Входит: подготовка основания, установка борбюрной ленты, укладка геотекстиля, равномерное распределение материала по поверхности). Цена в зависимости от сложности и объема.	м <sup>2</sup>	400	

грядки из дерева высота 40 см., ширина 120 см. и длина 450-600 см. (шлифовка досок с фронтальной стороны, обработка древесины раствором от гниения, сборка) 'под ключ'.	м <sup>2</sup>	16000	
установка парника из поликабаната 6*3 м.	м <sup>2</sup>	14000	
демонтаж дорожек из плитки и борта, бетон.	м <sup>2</sup>	1000	
погрузка строительного мусора 45 х 0,2, бет. борт 50 п.м.	м <sup>3</sup>	800	
вывоз, утилизация (весом до 5 тонн) или заказывается в управляющей компании.	м <sup>3</sup>	5500	
обработка от сорняков гербицидами (2-3 обработки с интервалом 10-14 дней).	м <sup>2</sup>	17	